Łódź dnia 24.09.2026r.

ZAPYTANIE PRZETARGOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO" w Łodzi ul. Klonowa 8 zaprasza do złożenia pisemnej oferty przetargowej dotyczącej wykonania wymiany WLZ-tów, na I-szej klatce schodowej budynku wielorodzinnego przy ulicy **Chełmońskiego 14** w Łodzi.

Realizacja robót przewidziana jest do 06.12.2026r,

płatność za wykonane roboty nastąpi w jednym etapie.

zakres rzeczowy:

a/ wymiana wewnętrznej linii zasilającej (pionu) ze względu na stopienie izolacji (demontaż starych przewodów wraz z utylizacją, zastosowanie nowych przewodów miedzianych o odpowiednich przekrojach z izolacją niepodtrzymującą płomienia i z wydzielonym przewodem ochronnym PE, od rozdzielni głównej do zabezpieczeń przedlicznikowych i zalicznikowych w lokalach, wymiana tablic licznikowych na tworzywo,

b/ zastosowane zasilania trójfazowego, montaż nowych ograniczników przepięć oraz wyłączników nadprądowych w złączach i rozdzielnicach.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania nam instalacji elektrycznej, wykluczającej odmowę plombowania indywidualnych punktów poboru energii elektrycznej.

W załączeniu kosztorys „zerowy" dotyczący jednej klatki schodowej.

1. Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą oferenta zgodnie z dokumentem określającym jego status prawny i powinna zawierać:
   a) nazwę firmy lub nazwisko właściciela (właścicieli) firmy oferenta,
   b) zakres prowadzonej działalności,
   c) podstawowe składniki cenotwórcze,
   d) aktualny odpis z KRS lub CEIDG firmy,
   e) aktualne ubezpieczenie firmy.
   f) pozostałe zgodnie ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferent może przedstawić referencje i dodatkowe dokumenty potwierdzające jego wiarygodność.

Dodatkowych informacji udziela **Adam Wejman (nr tel. 604 428 692)** Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „OGNIWO" ul. Klonowa 8 w Łodzi oraz Kierownik Osiedla Chełmońskiego Radosław Szkatulski tel. 42 684-92-93.

Termin złożenia : 05.10.2026r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Klonowej 8 w Łodzi, w zamkniętych kopertach z nazwą postępowania przetargowego.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Technicznych
Adam Wejman

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, dowolnego podziału prac między wykonawców oraz odstąpienia od wyboru wykonawców bez podania przyczyny.

Oferty powinny być złożone w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na których należy określić przedmiot zamówienia.

Zawartość oferty:

Wypełniony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami ułożonymi w kolejności podanej niżej, tj.:

- Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS,
- Oświadczenie lub zaświadczenie, że firma nie zalega z podatkami lub opłatami w Urzędzie Skarbowym, ważne 3 miesiące od daty wystawienia,
- Oświadczenie lub zaświadczenie, że firma nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w ZUS, ważne 3 miesiące od daty wystawienia,
- Informacja dotyczaca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i stanowiska kierowniczego w okresie ostatniego roku,
- Oświadczenie, że firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i zakresem prac,
- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ekonomicznym (dobrej kondycji finansowej firmy), a także o pracownikach zdolnych do wykonania robót określonych w zamówieniu,
- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „OGNIWO" w Łodzi i nie jest wykluczony na podstawie zawartych tam przepisów,
- Oświadczenie, że oferent dokonał wizji lokalnej budynków lub terenu przeznaczonych do wykonania zadania,
- Referencje oraz posiadane świadectwa ze szkoleń w zakresie oferowanych prac,
- Aktualna na dzień otwarcia ofert polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum równą wartości oferowanych prac,

Wszystkie strony dokumentów muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta.

Informacje dotyczące wszystkich zadań:

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie również do:

- zabezpieczenia zaplecza, tj. WC (toalety przenośne), magazynów (miejsca składowania sprzętu i materiałów),
- codziennego porządkowania terenu prowadzenia prac,
- zgłaszania do odbioru prac zanikających,
- przywrócenia do stanu poprzedniego obszaru, na którym prowadzone były roboty.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

KOSZTORYS

DATA OPRACOWANIA: 22.09.2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 69,8% (R+S)

Zysk [Z] 14% (R+S+Kp(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.09.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana WLZ - budynek wysoki osiedle Chełmońskiego - na jedną klatkę schodową, zgodnie z wytycznymi PGE					
1		**Demontaż instalacji**			
1 d.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	**150,000**
2 d.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
3 d.1	KNR 4-03 1146-01	Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
4 d.1	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	**35,000**
2		**Trasy kablowe**			
5 d.2	KNNR 5 1209-1205	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
6 d.2	KNNR 5 0103-04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	**45,000**
7 d.2	KNNR 5 0103-04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	**30,000**
3		**Zasilanie tablic i urządzeń**			
8 d.3	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	**170,000**
9 d.3	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	**60,000**
10 d.3	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	**300,000**
11 d.3	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	**60,000**
12 d.3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
		870	m	870,000	
				RAZEM	**870,000**
13 d.3	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		105	szt.żył	105,000	
				RAZEM	**105,000**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		**Tablice zasilające**			
14 d.4	KNR 5-08 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat		
		49	aparat	49,000	
				RAZEM	**49,000**
15 d.4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	**35,000**
16 d.4	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	**35,000**
17 d.4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	**35,000**
18 d.4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
19 d.4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
20 d.4	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	**35,000**
21 d.4	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		120	szt.żył	120,000	
				RAZEM	**120,000**
22 d.4	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	**55,000**
5		**Instalacja połączeń wyrównawczych**			
23 d.5	KNKRB 5 0503-02	Montaż przewodów uziemiających z bednarki mocowanej na wspornikach ściennych na cegle dla uziemienia TG	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	**15,000**
24 d.5	KNKRB 5 0503-02	Montaż przewodów uziemiających z bednarki mocowanej na wspornikach ściennych na cegle dla połączeń wyrównawczych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	**25,000**
25 d.5	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur połączenia wyrównawcze	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	**35,000**
26 d.5	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
		12	szt.	12,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
6		**Pomiary odbiorcze**			
27 d.6	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.6	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		15	pomiar	15,000	
				RAZEM	15,000
29 d.6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.6	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		15	pomiar	15,000	
				RAZEM	15,000
31 d.6	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3 -fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.6	KNKRB 5 0805-01	Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		**Roboty budowlane towarzyszące**			
33 d.7	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
34 d.7	analiza własna	Szpachlowanie i malowanie szachtu	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
35 d.7	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
36 d.7	analiza własna	wywóz gruzu	usługa		
		1	usługa	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana WLZ - budynek wysoki osiedle Chełmońskiego - na jedną klatkę schodową, zgodnie z wytycznymi PGE						
1		**Demontaż instalacji**				0,00
1 d.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	150,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.	12,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-03 1146-01	Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2	szt.	12,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	35,000	0,00	0,00
Razem dział: Demontaż instalacji						0,00
2		**Trasy kablowe**				0,00
5 d.2	KNNR 5 1209-1205	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	12,000	0,00	0,00
6 d.2	KNNR 5 0103-04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m	45,000	0,00	0,00
7 d.2	KNNR 5 0103-04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m	30,000	0,00	0,00
Razem dział: Trasy kablowe						0,00
3		**Zasilanie tablic i urządzeń**				0,00
8 d.3	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m	170,000	0,00	0,00
9 d.3	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.	60,000	0,00	0,00
10 d.3	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m	300,000	0,00	0,00
11 d.3	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.	60,000	0,00	0,00
12 d.3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m	870,000	0,00	0,00
13 d.3	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	105,000	0,00	0,00
Razem dział: Zasilanie tablic i urządzeń						0,00
4		**Tablice zasilające**				0,00
14 d.4	KNR 5-08 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat	49,000	0,00	0,00
15 d.4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	35,000	0,00	0,00
16 d.4	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2	szt.	35,000	0,00	0,00
17 d.4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	35,000	0,00	0,00
18 d.4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	12,000	0,00	0,00
19 d.4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	2,000	0,00	0,00
20 d.4	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.	35,000	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.4	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	120,000	0,00	0,00
22 d.4	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	55,000	0,00	0,00
Razem dział: Tablice zasilające						0,00
5		**Instalacja połączeń wyrównawczych**				**0,00**
23 d.5	KNKRB 5 0503-02	Montaż przewodów uziemiających z bednarki mocowanej na wspornikach ściennych na cegle dla uziemienia TG	m	15,000	0,00	0,00
24 d.5	KNKRB 5 0503-02	Montaż przewodów uziemiających z bednarki mocowanej na wspornikach ściennych na cegle dla połączeń wyrównawczych	m	25,000	0,00	0,00
25 d.5	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur połączenia wyrównawcze	m	35,000	0,00	0,00
26 d.5	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	12,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja połączeń wyrównawczych						0,00
6		**Pomiary odbiorcze**				**0,00**
27 d.6	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1,000	0,00	0,00
28 d.6	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	15,000	0,00	0,00
29 d.6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar	1,000	0,00	0,00
30 d.6	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	15,000	0,00	0,00
31 d.6	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar	1,000	0,00	0,00
32 d.6	KNKRB 5 0805-01	Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	pomiar.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Pomiary odbiorcze						0,00
7		**Roboty budowlane towarzyszące**				**0,00**
33 d.7	KNR 0-14 2011-06	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02	m2	22,000	0,00	0,00
34 d.7	analiza własna	Szpachlowanie i malowanie szachtu	kpl.	11,000	0,00	0,00
35 d.7	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.	22,000	0,00	0,00
36 d.7	analiza własna	wywóz gruzu	usługa	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane towarzyszące						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**0,00**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	766,6855	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	3,1490	0,00	0,00
2	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	2,1620	0,00	0,00
3	ciągnik kołowy	m-g	2,1620	0,00	0,00
4	żuraw samochodowy	m-g	2,1620	0,00	0,00
5	spawarka transformatorowa	m-g	1,1760	0,00	0,00
6	wyciąg	m-g	0,8800	0,00	0,00
7	środek transportu	m-g	0,6666	0,00	0,00
8	środek transportowy	m-g	0,0330	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	rury winidurowe	m	78,0000	0,0000	78,0000	0,00	0,00
2	złączki	szt.	30,7500	0,0000	30,7500	0,00	0,00
3	kołki rozporowe plastykowe	szt.	306,0000	0,0000	306,0000	0,00	0,00
4	uchwyty	szt.	306,0000	0,0000	306,0000	0,00	0,00
5	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
6	kable	m	488,8000	0,0000	488,8000	0,00	0,00
7	wazelina techniczna	kg	5,4990	0,0000	5,4990	0,00	0,00
8	opaski kablowe typu Oki	szt.	23,5000	0,0000	23,5000	0,00	0,00
9	końcówki kablowe do zaprasowania	szt.	123,6000	0,0000	123,6000	0,00	0,00
10	przewody wtynkowe-YDYt 500 V	m	904,8000	0,0000	904,8000	0,00	0,00
11	śruby,podkładki,nakrętki	kg	11,7600	0,0000	11,7600	0,00	0,00
12	skrzynki lub rozdzielnice	szt.	49,0000	0,0000	49,0000	0,00	0,00
13	farba olejna nawierzchniowa szara	dm3	1,9600	0,0000	1,9600	0,00	0,00
14	obudowy blaszane	szt.	35,0000	0,0000	35,0000	0,00	0,00
15	wyłączniki nadprądowe	szt.	35,0000	0,0000	35,0000	0,00	0,00
16	licznik energii czynnej	szt.	35,0000	0,0000	35,0000	0,00	0,00
17	przewody kabelkowe	m	57,2000	0,0000	57,2000	0,00	0,00
18	bednarka ocynkowana	m	41,6000	0,0000	41,6000	0,00	0,00
19	wsporniki ścienne	szt.	40,4000	0,0000	40,4000	0,00	0,00
20	przewody kabelkowe	m	36,4000	0,0000	36,4000	0,00	0,00
21	listwa zaciskowa	szt.	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
22	płyty gipsowo-kartonowe	m2	46,2000	0,0000	46,2000	0,00	0,00
23	kształtowniki stalowe profilowane U -100x0,60	m	16,7200	0,0000	16,7200	0,00	0,00
24	kształtowniki stalowe profilowane C -100x0,60	m	45,1000	0,0000	45,1000	0,00	0,00
25	kołki do wstrzeliwania	szt.	89,3200	0,0000	89,3200	0,00	0,00
26	blachowkręty	szt.	616,0000	0,0000	616,0000	0,00	0,00
27	gips szpachlowy	t	0,0460	0,0000	0,0460	0,00	0,00
28	płyty z wełny mineralnej	m2	23,1000	0,0000	23,1000	0,00	0,00
29	taśma spoinowa	m	49,8080	0,0000	49,8080	0,00	0,00
30	woda	m3	0,0299	0,0000	0,0299	0,00	0,00
31	wyroby stalowe różne	kg	48,1800	0,0000	48,1800	0,00	0,00
32	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,1100	0,0000	0,1100	0,00	0,00
33	farba olejna do gruntowania	dm3	0,1760	0,0000	0,1760	0,00	0,00
34	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1540	0,0000	0,1540	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***