Łódź dnia 10.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO" w Łodzi ul. Klonowa 8 zaprasza do złożenia pisemnej oferty wraz z kosztorysem na wykonanie robót budowlanych w zasobie mieszkaniowym Spółdzielni, a dotyczącej budynku wielorodzinnego położonego przy ulicy **10 lutego 7a** w Łodzi. Przedmiotem niniejszego zapytania jest: wymiana instalacji odgromowej na nieruchomości.

Realizacja robót przewidziana jest na 2026r. prosimy o podanie możliwego terminu realizacji zlecenia – zależy nam, żeby prace wykonać do końca lipca,

płatność za wykonane roboty nastąpi w jednym etapie.

zakres rzeczowy remontu:

a/ demontaż istniejącej uszkodzonej instalacji odgromowej wraz z wywiezieniem jej na składowisko odpadów,

b/ wykonanie robót budowlanych polegających na montażu nowej instalacji wraz z pomiarami elektrycznymi

Inne informacje dotyczące zlecenia:

a/ wykonawca dokona pomiarów instalacji do wymiany – wymiary orientacyjne

b/ na wykonanie robót zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa w formie pisemnej,

c/ wykonawca udziela gwarancji należytego wykonania robót na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót,

1. Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą oferenta zgodnie z dokumentem określającym jego status prawny i powinna zawierać:
   a) nazwę firmy lub nazwisko właściciela (właścicieli) firmy oferenta,
   b) zakres prowadzonej działalności,
   c) podstawowe składniki cenotwórcze,
   d) aktualny odpis z KRS lub CEIDG firmy,
   e) aktualne ubezpieczenie.
2. Oferent może przedstawić referencje i dodatkowe dokumenty potwierdzające jego wiarygodność.

Informacji udziela Główny Specjalista ds. Technicznych **Adam Wejman tel. 604 428 692.**

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Osiedla Rozproszone: Sebastian Stańczak **42 674-06-53** z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 89/93.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy złożyć w naszej siedzibie przy ul. Klonowej 8 w Łodzi.

Termin złożenia oferty do dnia 24.04.2026r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Technicznych
Adam Wejman

KOSZTORYS

DATA OPRACOWANIA: 09.04.2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70,5% (R+S)
Zysk [Z]	13,5% (R+S+Kp(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
09.04.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana instalacji odgromowej na budynku 10 Lutego 7a						
1	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	240,000	0,00	0,00
2	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m	70,000	0,00	0,00
3	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	67,000	0,00	0,00
4	KNNR 5 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim	szt.	18,000	0,00	0,00
5	KNR 4-03 0711-06 z.o.3.1. 9901-2	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik - budynek o wys. 9-12 kondygnacji	szt.	6,000	0,00	0,00
6	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-2	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 9-12 kondygnacji	pomiar.	6,000	0,00	0,00
7	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	6,000	0,00	0,00
8	KNR 4-03 1139-03 z.o.3.1. 9901-2	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym - budynek o wys. 9-12 kondygnacji	m	324,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	153,2282	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	spawarka	m-g	19,1480	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	pręty stalowe ocynkowane	m	322,4000	0,0000	322,4000	0,00	0,00
2	wsporniki dachowe	szt.	242,4000	0,0000	242,4000	0,00	0,00
3	złącza rynnowe	szt.	9,3000	0,0000	9,3000	0,00	0,00
4	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
5	wsporniki naciągowe	szt.	5,6560	0,0000	5,6560	0,00	0,00
6	wsporniki przelotowe	szt.	6,3630	0,0000	6,3630	0,00	0,00
7	złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	szt.	8,4840	0,0000	8,4840	0,00	0,00
8	pręty ocynkowane o śr.do 18 mm	m	36,0000	0,0000	36,0000	0,00	0,00
9	złącza uniwersalne	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: ***zero i 0/100 zł***